２階内部仕上表

室名	CH	床 仕上 / 下地	巾木	壁 仕上 / 下地	廻り縁	天井 仕上 / 下地	備考
大人室	2400	ナラフローリング t＝15	木製	Arms防火壁紙	無	Arms防火壁紙	
		構造用合板 t＝24	H=60	GB t=9.5		GB t=9.5	
子供室	2400	ナラフローリング t＝15	木製	Arms防火壁紙	無	Arms防火壁紙	
		構造用合板 t＝24	H=60	GB t=9.5		GB t=9.5	
シアタールーム	2400	タイルカーペット(接着工法)	塩ビ製	遮音シート、Arms防火壁紙	無	遮音シート、Arms防火壁紙	床：＋遮音シート
		遮音パネル t=10、構造用合板 t=14	H=60	遮音パネル t＝10＋10		遮音パネル t＝10	遮音パネルはDAIKEN製
ヘルスケアルーム	2400	CFシート	塩ビ製	Arms防火壁紙	無	Arms防火壁紙	
		構造用合板 t＝24	H=60	GB-S t=9.5		GB t=9.5	
クローゼット	2400	ナラフローリング t＝15	塩ビ製	Arms防火壁紙	無	Arms防火壁紙	
		構造用合板 t＝24	H=60	GB t=9.5		GB t=9.5	
トイレ	2200	CFシート	塩ビ製	Arms防火壁紙	無	Arms防火壁紙	
		構造用合板 t＝24	H=60	GB-S t=9.5		GB t=9.5	
廊下	2400	ナラフローリング t＝15	木製	Arms防火壁紙	無	Arms防火壁紙	
		構造用合板 t＝24	H=60	GB t=9.5		GB t=9.5	
階段	****	踏み板：タモ積層 t＝30 蹴込み板：タモ突板 t＝5.5	木製	ビニールクロス貼り(不燃)	無	ビニールクロス貼り(不燃)	
		木製	H=60	GB t=12.5		GB t=9.5	

※仕上材、下地材及び接着剤は全てF☆☆☆☆製品とする。

※家具、キッチン台、洗面化粧台、仕上材、下地材及び接着剤は全てF☆☆☆☆製品とする。

校名	図名	番号	氏名	検図
大阪府立北大阪高等職業技術専門校	２階内部仕上表	**	** **	
課題名：木造２階建住宅	縮尺：1/100　作成日：**/**			